

**<<КИЕВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ>>**

г.Киев  
ул. Большая окружная 4  
факс: 499-54-88.  
222-9-000.

Заказчик:  
Район:  
Нас . Пункт:  
Телефон:  
Опуск насоса: **60м**

**СМЕТА**

НА МОНТАЖ ВОДОПОДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

**Оборудование и Материалы:**

	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена	СУММА гр
1	Насос 4SR 15\24	шт.	1	28 400,00	28 400,00
2	Гидроаккумулятор 200л	шт.	1	6 590,00	6 590,00
3	Автоматика и КИП	шт.	1	8 370,00	8 370,00
4	Кабель электрический водостойкий 4\10	м\п	80	118,79	9 503,20
5	Кабельная муфта термоусадочная	шт.	1	540,00	540,00
6	Оголовок скважины герметичный	шт.	1	1 500,00	1 500,00
7	Фильтр мех.очистки+картридж	шт.			-
8	Трос нержавеющей	м.пог.	62	84,90	5 263,80
9	Шланг антивибрационный d25.	шт.	1	346,00	346,00
10	Труба d50 мм пэ	м\п	60	71,20	4 272,00
11	Труба d16мм металлопласт	шт.			-
12	Обратный клапан d50	шт.	1	689,00	689,00
13	Фасонина(переходы, фитинги, краны)	шт.	1	4 900,00	4 900,00
14	Кольца бетонные 1,7м	шт.	2	800,00	1 600,00
15	Крышка для колец 1,7м	шт.	2	750,00	1 500,00
16	Люк чугунный	шт.	1	3 500,00	3 500,00
17	Гофротруба	м\п	20	5,00	100,00
18	Крепёж кабеля	уп	1	150,00	150,00
19	Кессон	шт.			-
20	Услуги манипулятора		1	1 500,00	1 500,00
21	Расходные материалы		1	1 000,00	1 000,00
<b>Итого за оборудование:</b>					<b>79 724,00</b>

**Вид работ**

1	Земляные работы (котлован под кольца)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Земляные работы (траншея)	куб.м.			-
3	Сварка муфты	шт.	1	740,00	740,00
4	Цокольный ввод	шт.			-
5	Монтаж оборудования	комплект	1	8 670,00	8 670,00
6	Долбежно-свердлильные работы	комплект			-
7	Пуско-наладочные работы.	шт.	1	1 250,00	1 250,00
<b>Итого за работы:</b>					<b>12 260,00</b>

**Транспортные расходы:** 1 1 500,00 1 500,00

**Доставка оборудования:** -

Н.Д.С 18 396,80

**Всего по смете:** 110 380,80

**Порядок расчетов:**

Предоплата Материалы и Оборудование				
Предоплата транспортные расходы и доставка				
Окончательный расчет: за производство работ				

Заказчик:

Исполнитель: