



р/р 26007052604364 в филия „Розрахунковий центр Приватбанк.” МФО
320649, Код 35254336, Свид. № 100070626, ІНН 352543326595
г.Киев, ул.Большая Окружная 4, Остановка «Электронмаш» в здании
гипермаркета «Ашан»

тел. 222-9-000, факс: 499-54-88
моб. (098)856-11-61, (099)649-11-96

Заказчик:	
Район:	
Нас. Пункт:	
Телефон:	
Опуск насоса:	50м

СМЕТА

НА МОНТАЖ ВОДОПОДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование и Материалы:					Эконом	Стандарт	Премиум
	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена	СУММА гр	СУММА гр	СУММА гр
1	Насос БЦПЭ 0,5-100у (Водолей) 220В	шт.	1	6,800.00	6,800.00		
2	Насос 4SR 2m27 (Pedrollo) 220В+пульт	шт.	1	11,805.00		11,805.00	
3	Насос SQ-3-95 (Gryndfos)220В+пульт	шт.	1	28,300.00			28,300.00
4	Гидроаккумулятор Aquasystem VAV-100	шт.	1	3,600.00	3,600.00		
5	Гидроаккумулятор Zilmet 100 ULTRA-PRO	шт.	1	4,050.00		4,050.00	
6	Гидроаккумулятор 100л	шт.	1	5,650.00			5,650.00
7	Автоматика и КИП	шт.	1		750.00	1,850.00	2,650.00
8	Кабель электрический водостойкий	м\п	50			850.00	1,400.00
9	Кабельная муфта термоусадочная	шт.	1			290.00	525.00
10	Оголовок скважины герметичный	шт.	1	920.00	920.00	920.00	920.00
11	Фильтр мех.очистки+картридж	шт.			-	-	-
12	Трос оцинкованный в пластике	м.пог.	52	17.00	840.00		
13	Трос нержавеющей	м.пог.	52	50.00		2600	2,600.00
14	Шланг антивибрационный d25.	шт.	1	360.00	360.00	360.00	360.00
15	Труба d32 мм пэ	м\п	50		1,100.00	2,335.00	2,355.00
16	Труба d16мм металлопласт	шт.	3		69.00	96.00	114.00
17	Обратный клапан d25	шт.	1	360.00	360.00	360.00	360.00
18	Фасонина(переходы, фитинги,краны)	шт.	1		2,800.00	3,900.00	4,800.00
19	Кольца бетонные 1,5м	шт.					
20	Крышка для колец 1,5м	шт.					
21	Люк пластиковый	шт.					
22	Гофротруба	м\п	10	6.00	60.00	60.00	60.00
23	Крепёж кабеля	уп	1	150.00	150.00	150.00	150.00
24	Адаптер	шт.	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
25	Услуги манипулятора						
26	Расходные материалы		1	450.00	450.00	450.00	450.00
Итого за оборудование:					21,259.00	33,076.00	53,694.00
Вид работ							
1	Земляные работы (котлован под кольца)	шт.					
2	Земляные работы (траншея)	куб.м.	5	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	Вывоз земли	шт.			-	-	-
4	Цокольный ввод	шт.			-	-	-
5	Монтаж оборудования	комплект	1		3,100.00	4,780.00	7,950.00
6	Долбежно-свердильные работы	комплект	1		85.00	85.00	85.00
7	Пуско-наладочные работы.	шт.	1		450.00	750.00	1,050.00
Итого за работы:					4,635.00	6,615.00	10,085.00
Транспортные расходы:			1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Доставка оборудования:					-	-	-
Всего по смете:					26,894.00	40,691.00	64,779.00
Порядок расчетов:							
Предоплата Материалы и Оборудование							
Предоплата транспортные расходы и доставка							
Окончательный расчет: за производство работ							
Исполнитель: Инженер по монтажу водоподъемного оборудования Каргин Юрий Владимирович (098)959-96-04					Заказчик:		